








# NH2 D'Trim Mood Lamp LIN Slave A.04 241104

2023.09.05  
MCU공급이슈에 따른 Vender 이원화 적용  
iND83213 적용



C15,C17,C18,C19,C22,R5: MCU 핀에 가깝게 배치

- 2023.12.04 (A.02)
1. iND83213A MCU 펌웨어 공유화 관리를 위한 LED Port 핀배열 수정
  2. LED Port 단 저항 삭제(Bead 자리 확보용 유지)
  3. 와이어링설계요청서 작성 / 제출 간 고객사 요청사항에 의한 메인커넥터 변경(TE 3P Ver DIP Type --> KET 3P Hor SMD Type)

- 2024.08.16 (A.03)
- ESD ±18kV, ±25kV Fail 관련 강화 측면 LED 커넥터부 GND 패턴 추가(커넥터 변경: 4Pin-->5Pin)

- 2024.11.04 (A.04)